

Item: COMPOSIÇÃO 001:TUBO DE PVC, SÉRIE R, FÔRMA DE PILAR CIRCULAR, DN 200 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Base: SINAPI

Código Base: 104166 Fonte: SINAPI

Unidade: m

Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	10101	0,2533	1	R\$ 7,00	0	R\$ 18,01	-	R\$ 4,56
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10139	0,2533	1	R\$ 8,30	0	R\$ 21,35	-	R\$ 5,41
SubTotal:									R\$ 9,97

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	UN	38012	0,0141	1	R\$ 2,98	0	R\$ 2,98	-	R\$ 0,04
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	M	62535	1,0353	1	R\$ 83,88	0	R\$ 83,88	-	R\$ 86,84
SubTotal:									R\$ 86,88

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 9,97
Materiais(B)		R\$ 86,88
Equipamentos(C)		R\$ 0,00
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 9,97
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 9,97
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 96,85
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 96,85

OBSERVAÇÃO:



Vaulean Guedes de Souza
Engenheiro Civil
CREA-ES 052818/D