

Item: COMPOSIÇÃO 003: Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.50m), excl. revest.

Unidade: m

Base: LABOR

Código Base: 90403 **Fonte:** LABOR

Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	10101	0,618	1	R\$ 7,00	0	R\$ 18,01	-	R\$ 11,13
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10111	0,39	1	R\$ 8,30	0	R\$ 21,35	-	R\$ 8,33
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10121	0,228	1	R\$ 8,30	0	R\$ 21,35	-	R\$ 4,87
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10139	1,53	1	R\$ 8,30	0	R\$ 21,35	-	R\$ 32,67
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	10146	1,86	1	R\$ 6,16	0	R\$ 15,85	-	R\$ 29,48
SubTotal:									R\$ 86,47

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	20503	0,03054	1	R\$ 124,64	0	R\$ 124,64	-	R\$ 3,81
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	20505	0,792	1	R\$ 0,80	0	R\$ 0,80	-	R\$ 0,63
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	20508	8,163	1	R\$ 0,60	0	R\$ 0,60	-	R\$ 4,90
BRITA 1 (LABOR)	M3	20517	0,0039	1	R\$ 136,45	0	R\$ 136,45	-	R\$ 0,53
BRITA 2 (LABOR)	M3	20518	0,0093	1	R\$ 136,45	0	R\$ 136,45	-	R\$ 1,27
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	20985	0,15	1	R\$ 7,52	0	R\$ 7,52	-	R\$ 1,13
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	20988	0,3	1	R\$ 14,33	0	R\$ 14,33	-	R\$ 4,30
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	21517	3,2775	1	R\$ 8,68	0	R\$ 8,68	-	R\$ 28,45
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR)	UN	22585	37,5	1	R\$ 1,34	0	R\$ 1,34	-	R\$ 50,25
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	26569	0,045	1	R\$ 18,51	0	R\$ 18,51	-	R\$ 0,83
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	27010	0,057	1	R\$ 21,21	0	R\$ 21,21	-	R\$ 1,21
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	28008	0,12	1	R\$ 12,35	0	R\$ 12,35	-	R\$ 1,48
SubTotal:									R\$ 98,79

EQUIPAMENTO	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	H	80125	0,01065	1	R\$ 40,89	R\$ 14,05	R\$ 40,89	-	R\$ 0,44
SubTotal:									R\$ 0,44

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 86,47
Materiais(B)		R\$ 98,79
Equipamentos(C)		R\$ 0,44
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 86,91
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 86,91
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 185,70
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 185,70

OBSERVAÇÃO:

Foram mantidos os preços da mão de obra, material e equipamento da composição nº 090403 alterando aumentando somente os coeficientes em 50%, pois a altura da plabitanda será de 1,50 m.



Vaulean Guedes de Souza
Engenheiro Civil
CREA-ES 052818/D